

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	A.T.	ΑΡΘΡΟ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΕΣ	
			ΥΠΟΜΕ	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	ΜΕΤΡΗΣΗΣ		ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΤΕΛΙΚΗ
	ΟΜΑΔΑ Α : ΤΕΧΝΙΚΑ								
1	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	1	A 2	ΟΔΟ-1123Α	m ³	150,00	3,50	525,00	
2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	2	A 3.3	ΟΔΟ-1133Α	m ³	80,00	8,50	680,00	
3	Προμήθεια δανείων Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	3	ΝΟΔΟ Α 18.3	ΟΔΟ 1510	m ³	100,00	13,22	1.322,00	
4	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	4	B-30.3	ΥΔΡ-7018	kg	2.000,00	1,15	2.300,00	
5	Ανύψωση ή καταβιβασμός φρεατίου επίσκεψης	5	ΝΑΔΟ Α3.4.1	ΟΔΟ 2313	τεμ.	30,00	180,00	5.400,00	
6	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από άοπλο ή ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα με χρήση συνήθους κρουστικού εξοπλισμού	6	ΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	m3	20,00	50,00	1.000,00	11.227,00
	ΟΜΑΔΑ Β : ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
7	Βασή οδοστρώσας παχους 0,10 (ΠΤΠ 0-155)	7	Γ-2.2	ΟΔΟ 3211Β	m2	300,00	5,96	1.788,00	
8	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	8	Δ-2Α	ΟΔΟ 1132	m2	24.000,00	3,40	81.600,00	
9	Σποραδικες ασφαλτικές αποκαταστάσεις	9	ΝΑΥΔΡ/4.09	ΟΔΟ 4321Β	m2	150,00	18,50	2.775,00	
10	Επουλωση λακκών με εγκιβωτισμο ασφαλτομιγματος	10	ΝΑΟΔΟΒ/Α30.Ν1	ΟΔΟ 4521.Β	m3	15,00	163,00	2.445,00	
11	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος χωρίς την μεταφορά	11	Δ-6	ΟΔΟ 4521.Β	tn	420,00	78,80	33.096,00	
12	Ασφαλτική προεπαλειψη	12	Δ-3	ΟΔΟ 4110	m2	300,00	1,20	360,00	
13	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	13	Δ-4	ΟΔΟ 4112	m2	24.000,00	0,45	10.800,00	
14	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού χωρίς την μεταφορά	14	Δ-8Α	ΟΔΟ 4421Β	m2	24.000,00	9,30	223.200,00	
15	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	15	10.07.01	ΟΙΚ 1136	tn.Km	70.000,00	0,35	24.500,00	380.564,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β								391.791,00
	Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%								70.522,38
	ΣΥΝΟΛΟ								462.313,38
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%								69.347,01
	ΣΥΝΟΛΟ								531.660,39
	ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & ΟΕ (ΑΕΚΚ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ - ΟΚΩ ΚΤΛ)								2.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ								533.660,39
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								14.726,71
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ								548.387,10
	ΦΠΑ 24%								131.612,90
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ								680.000,00

Ερέτρια, 20 - 01 -2026

Ο Αν/της Πρ/νος Τμ. ΤΥΔΕ

Η Αν/τρια Πρ/νη Δ/σης ΤΥΔΕ

ΑΡΓΥΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ANNA
ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΠΕ/Α'

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΠΟΥ
ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΣ